

21KW / 380V / 32A 交流桩安装服务收费标准



服务监督电话: 400-0000-117 // 技术支持: 13252809045

一、0米内基础安装包部分 (150元)

序号	项目	规格及要求	数量	单位	备注
1	挂桩接电	挂桩/接电/调试	1	项	适用电源线 敷设预留到位后的基础安装

二、客户自费部分 (基础安装超出部分含人工及特殊施工收费标准)

序号	项目	规格及要求	单位	单价	数量	合计	备注
1	电力报装	提供资质/协议盖章	非上门	次	0		
		提供资质协议盖章/勘察/画图	上门勘察	次	350		
2	线缆敷设	YJV 5*6mm2 电缆	超出 0 米部分, 延物业桥架敷设含人工及辅料	米	37		适用距离在50米内、大部分车型
			超出 0米部分, 做管穿电缆含人工及辅料	米	47		
		YJV 5*10mm2 电缆	超出 0 米部分, 延物业桥架敷设含人工及辅料	米	47		适用距离在51-100米内、大部分车型
			超出 0米部分, 做管穿电缆含人工及辅料	米	60		
		YJV 4*16mm2+1 电缆	超出 0 米部分, 延物业桥架敷设含人工及辅料	米	71		适用距离在101-150 米内、大部分车型
			超出 0米部分, 做管穿电缆含人工及辅料	米	93		
3	线管升级	满足物业消防要求升级	镀锌穿线铁管	米	10		25/32PVC穿线管升级成25/32镀锌铁管
4	断路器安装	包工包料	4P40A漏保开关+防水盒体	套	150		安装+材料
		仅安装	仅安装	套	50		仅安装 不含材料
5	开沟开槽	通过承重道路(行车)	土路	米	60		
			水泥路、柏油路	米	180		
		通过非承重道路(行人)	土路、草地	米	40		
			水泥路	米	100		
			铺砖庭院	米	110		
6	穿墙打孔	内空直径≤11cm	墙体厚度≤20cm	个	30		电锤打孔
			20cm < 墙体厚度≤40cm	个	100		水钻打孔
7	地线制作	角钢/接地针埋深≥1m	配电箱无预制地线, 需额外加装改造	个	150		
8	独立基础	含混凝土基础、基坑挖填、预埋螺栓	200mm*300mm*400mm	个	300		用于固定立柱
9	线缆桥架	提供和安装	100mm*50mm	米	45		
10	充电桩保护箱	不锈钢	400*600*350mm, 常规含安装	个	450		
		客户自备, 只做安装	400*600*351mm, 常规安装	个	50		
11	高空架设	4 米或以上	含人工、器具	米	40		
12	停车限位胶	制作和安装	塑料 55mm*15.5mm*9mm	个	80		
13	防撞警示柱	制作和安装	铁制 76mm*600mm	个	60		
14	电度表及表箱	40A 三相电表及表箱	普通, 380V 40A, 不含校验费	个	350		
15	自费维修	超出质保期或者非产品原因导致故障	提供标准维修价格	次	150		上门费 1 次
16							
17							根据实际情况填报, 按都市电工标准收费
18							

合计:

元

三、签字确认栏:

尊敬的客户, 充电桩最终安装费用根据实际安装工程量计算, 其中客户自费部分在安装结束后由服务人员收取, 以上收费标准, 并确认安装自费部分报价!

客户签字:

服务商签字:



21KW / 380V / 32A 交流桩安装服务收费标准



服务监督电话: 400-0000-117 // 技术支持: 13252809045

一、5米内基础安装包部分 (450元)

序号	项目	规格及要求	数量	单位	备注
1	挂桩接电	挂桩/接电/调试	1	项	含挂桩/接电/调试/5米内的安装布线人工
2	线缆	ZR-YJV-5*6mm²电缆	≤5	米	国内主流品牌符合国家标准及行业规范
3	电缆保护管	φ32 PVC 管	≤5	米	须符合施工规范
4	辅材	绝缘胶布、线鼻子、水泥、线卡等	1	套	耗材/配件
5	空气开关	4P 40A 带漏电保护	1	个	国内主流品牌符合国家标准及行业规范
6	开关盒	室内 IP32，室外 IP54	1	个	

二、客户自费部分 (基础安装超出部分含人工及特殊施工收费标准)

序号	项目	规格及要求	单位	单价	数量	合计	备注
1	电力报装	提供资质/协议盖章	非上门	次	0		
		提供资质协议盖章//勘察/画图	上门勘察	次	350		
2	线缆敷设	YJV 5*6mm2 电缆	超出 5米部分，延物业桥架敷设含人工及辅料	米	37		适用距离在60米内、大部分车型
			超出5米部分，做管穿电缆含人工及辅料	米	47		
		YJV 5*10mm2 电缆	超出 5米部分，延物业桥架敷设含人工及辅料	米	47		适用距离在61-100米内、大部分车型
			超出 5米部分，做管穿电缆含人工及辅料	米	60		
		YJV 4*16mm2 +1电缆	超出 5米部分，延物业桥架敷设含人工及辅料	米	71		适用距离在60-150米内、大部分车型
			超出 5米部分，做管穿电缆含人工及辅料	米	93		
3	线缆升级	满足压降要求电缆升级	YJV 5*10mm2 电缆	项	50		6平方升级成10平方、电缆升一级
			YJV 4*16mm²+1电缆	项	185		6平方升级成16平方、电缆升两级
4	线管升级	满足物业消防要求升级	镀锌穿线铁管	米	10		32PVC穿线管升级成32镀锌铁管
5	开沟开槽	通过承重道路(行车)	土路	米	60		
			水泥路、柏油路	米	180		
		通过非承重道路 (行人)	土路、草地	米	40		
			水泥路	米	100		
			铺砖庭院	米	110		
6	穿墙打孔	内空直径≤11cm	墙体厚度≤20cm	个	30		电锤打孔
			20cm < 墙体厚度≤40cm	个	100		水钻打孔
7	地线制作	角钢/接地针埋深≥1m	配电箱无预制地线，需额外加装改造	个	150		
8	独立基础	含混凝土基础、基坑挖掘、预埋螺栓	200mm*300mm*400mm	个	300		用于固定立柱
9	线缆桥架	提供和安装	100mm*50mm	米	45		
10	充电桩保护箱	不锈钢	400*600*350mm,常规含安装	个	450		
		客户自备，只做安装	400*600*351mm,常规安装	个	50		
11	高空架设	4.米或以上	含人工、器具	米	40		
12	停车限位胶	制作和安装	塑料 55mm*15.5mm*9mm	个	80		
13	防撞警示柱	制作和安装	铁制 76mm*600mm	个	60		
14	电度表及表箱	40A 三相电表及表箱	普通，380V 40A，不含校验费	个	350		
15	自费维修	超出质保期或者非产品原因导致故障	提供标准维修价格	次	150		上门费 1 次
16							根据实际情况填报，按都市电工标准收费
17							
18							

合计:

元

三、签字确认栏:

尊敬的客户，充电桩最终安装费用根据实际安装工程量计算，其中客户自费部分在安装结束后由安装服务人员收取，请您知悉以上收费标准，并确认安装自费部分报价！

客户签字: 服务商签字:



UR 都市电工
BAN ELECTRICIAN

一、15米内基础安装包部分（900元）					
序号	项目	规格及要求	数量	单位	备注
1	挂桩接电	挂桩/接电/调试	1	项	含挂桩/接电/调试/15米内的安装布线人工
2	线缆	ZR-YJV-5*6mm²电缆	≤15	米	国内主流品牌符合国家标准及行业规范
3	电缆保护管	φ32 PVC 管	≤15	米	须符合施工规范
4	辅材	绝缘胶布、线鼻子、水泥、线卡等	1	套	耗材/配件
5	空气开关	4P 40A 带漏电保护	1	个	国内主流品牌符合国家标准及行业规范
6	开关盒	室内 IP32， 室外 IP54	1	个	

序号	项目	规格及要求	单位	单价	数量	合计	备注
1	电力报装	提供资质/协议盖章 提供资质协议盖章/勘察/画图	非上门 上门勘察	次 次	0 350		
2	线缆敷设	YJV 5*6mm2 电缆	超出 15米部分， 延物业桥架敷设含人工及辅	米	37		适用距离在60米内、大部分车型
			超出 15米部分， 做管穿电缆含人工及辅料	米	47		
		YJV 5*10mm2 电缆	超出 15米部分， 延物业桥架敷设含人工及辅	米	47		适用距离在61-100米内、大部分车型
			超出 15米部分， 做管穿电缆含人工及辅料	米	60		
		YJV 4*16mm2 +1电缆	超出15 米部分， 延物业桥架敷设含人工及辅	米	71		适用距离在101-150米内、大部分车型
			超出 15米部分， 做管穿电缆含人工及辅料	米	93		
3	线缆升级	满足压降要求电缆升级（套餐内）	YJV 5*10mm2 电缆 YJV 4*16mm²+1电缆	项 项	150 555		6平方升级成10平方、电缆升一级 6平方升级成16平方、电缆升两级
4	线管升级	满足物业消防要求升级	镀锌穿线铁管	米	10		32PVC穿线管升级成32镀锌铁管
5	开沟开槽	通过承重道路(行车)	土路	米	60		
			水泥路、柏油路	米	180		
		通过非承重道路 (行人)	土路、草地	米	40		
			水泥路	米	100		
			铺砖庭院	米	110		
6	穿墙打孔	内空直径≤11cm	墙体厚度≤20cm 20cm < 墙体厚度≤40cm	个 个	30 100		电锤打孔 水钻打孔
7	地线制作	角钢/接地针埋深≥1m	配电箱无预制地线，需额外加装改造	个	150		
8	独立基础	含混凝土基础、基坑挖填、预埋螺栓	200mm*300mm*400mm	个	300		用于固定立柱
9	线缆桥架	提供和安装	100mm*50mm	米	45		
10	充电桩保护箱	不锈钢	400*600*350mm,常规含安装	个	450		
		客户自备，只做安装	400*600*351mm,常规安装	个	50		
11	高空架设	4.米或以上	含人工、器具	米	40		
12	停车限位胶	制作和安装	塑料 55mm*15.5mm*9mm	个	80		
13	防撞警示柱	制作和安装	铁制 76mm*600mm	个	60		
14	电度表及表箱	40A 三相电表及表箱	普通， 380V 40A， 不含校验费	个	350		
15	自费维修	超出质保期或者非产品原因导致故障	提供标准维修价格	次	150		上门费 1 次
16							
17							
18							

尊敬的客户，充电桩最终安装费用根据实际安装工程量计算，其中客户自费部分在安装结束后由安装服务人员收取，请您知悉以上收费标准，并确认安装自费部分报价！

客户签字: _____ 服务商签字: _____



21KW / 380V / 32A 交流桩安装服务收费标准



服务监督电话：400-0000-117 // 技术支持：13252809045

一、30米内基础安装包部分 (1500元)

序号	项目	规格及要求	数量	单位	备注
1	挂桩接电	挂桩/接电/调试	1	项	含挂桩/接电/调试/30米内的安装布线人工
2	线缆	ZR-YJV-5*6mm²电缆	≤30	米	国内主流品牌符合国家标准及行业规范
3	电缆保护管	φ32 PVC 管	≤30	米	须符合施工规范
4	辅材	绝缘胶布、线鼻子、水泥、线卡等	1	套	耗材/配件
5	空气开关	4P 40A 带漏电保护	1	个	国内主流品牌符合国家标准及行业规范
6	开关盒	室内 IP32， 室外 IP54	1	个	

二、客户自费部分 (基础安装超出部分含人工及特殊施工收费标准)

序号	项目	规格及要求		单位	单价	数量	合计	备注
1	电力报装	提供资质/协议盖章	非上门	次	0			
		提供资质协议盖章//勘察/画图	上门勘察	次	350			
2	线缆敷设	YJV 5*6mm² 电缆	超出 30 米部分， 延物业桥架敷设含人工及辅材	米	37			适用距离在60米内、大部分车型
			超出 30米部分， 做管穿电缆含人工及辅料	米	47			
		YJV 5*10mm² 电缆	超出 30 米部分， 延物业桥架敷设含人工及辅材	米	47			适用距离在61-100米内、大部分车型
			超出 30米部分， 做管穿电缆含人工及辅料	米	60			
		YJV 4*16mm² +1电缆	超出 30 米部分， 延物业桥架敷设含人工及辅材	米	71			适用距离在101-150米内、大部分车型
			超出 30米部分， 做管穿电缆含人工及辅料	米	93			
3	线缆升级	满足压降要求电缆升级 (套餐内)	YJV 5*10mm² 电缆	项	300			6平方升级成10平方、电缆升一级
			YJV 4*16mm²+1电缆	项	1110			6平方升级成16平方、电缆升两级
4	线管升级	满足物业消防要求升级	镀锌穿线铁管	米	10			32PVC穿线管升级成32镀锌铁管
5	开沟开槽	通过承重道路(行车)	土路	米	60			
			水泥路、柏油路	米	180			
		通过非承重道路 (行人)	土路、草地	米	40			
			水泥路	米	100			
			铺砖庭院	米	110			
6	穿墙打孔	内空直径≤11cm	墙体厚度≤20cm	个	30			电锤打孔
			20cm < 墙体厚度≤40cm	个	100			水钻打孔
7	地线制作	角钢/接地针埋深≥1m	配电箱无预制地线，需额外加装改造	个	150			
8	独立基础	含混凝土基础、基坑挖掘、预埋螺栓	200mm*300mm*400mm	个	300			用于固定立柱
9	线缆桥架	提供和安装	100mm*50mm	米	45			
10	充电桩保护箱	不锈钢	400*600*350mm,常规含安装	个	450			
		客户自备，只做安装	400*600*351mm,常规安装	个	50			
11	高空架设	4.米或以上	含人工、器具	米	40			
12	停车限位胶	制作和安装	塑料 55mm*15.5mm*9mm	个	80			
13	防撞警示柱	制作和安装	铁制 76mm*600mm	个	60			
14	电度表及表箱	40A 三相电表及表箱	普通， 380V 40A， 不含校验费	个	350			
15	自费维修	超出质保期或者非产品原因导致故障	提供标准维修价格	次	150			上门费 1 次
16								根据实际情况填报，按都市电工标准收费
17								
18								
合计：					元			

三、签字确认栏：

尊敬的客户，充电桩最终安装费用根据实际安装工程量计算，其中客户自费部分在安装结束后，安装服务人员收取，请您知悉以上收费标准，并确认安装自费部分报价！

客户签字：服务商签字：



21KW / 380V / 32A 交流桩安装服务收费标准



服务监督电话：400-0000-117 // 技术支持：13252809045

一、60米内基础安装包部分（2600元）

序号	项目	规格及要求	数量	单位	备注
1	挂桩接电	挂桩/接电/调试	1	项	含挂桩/接电/调试/60米内的安装布线人工
2	线缆	ZR-YJV-5*6mm² 电缆	≤60	米	国内主流品牌符合国家标准及行业规范
3	电缆保护管	φ32 PVC 管	≤60	米	须符合施工规范
4	辅材	绝缘胶布、线鼻子、水泥、线卡等	1	套	耗材/配件
5	空气开关	4P 40A 带漏电保护	1	个	国内主流品牌符合国家标准及行业规范
6	开关盒	室内 IP32，室外 IP54	1	个	

二、客户自费部分（基础安装超出部分含人工及特殊施工收费标准）

序号	项目	规格及要求		单位	单价	数量	合计	备注
1	电力报装	提供资质/协议盖章	非上门	次	0			
		提供资质协议盖章//勘察/画图	上门勘察	次	350			
2	线缆敷设	YJV 5*6mm2 电缆	超出 60 米部分， 延物业桥架敷设含人工及辅料	米	37			适用距离在60米内、大部分车型
			超出60米部分， 做管穿电缆含人工及辅料	米	47			
		YJV 5*10mm2 电缆	超出 60 米部分， 延物业桥架敷设含人工及辅料	米	47			适用距离在61-100米内、大部分车型
			超出 60米部分， 做管穿电缆含人工及辅料	米	60			
		YJV 4*16mm2+1 电缆	超出 60 米部分， 延物业桥架敷设含人工及辅料	米	71			适用距离在101-150 米内、大部分车型
			超出 60米部分， 做管穿电缆含人工及辅料	米	93			
3	线缆升级	满足压降要求电缆升级（套餐内）	YJV 5*10mm2 电缆	项	600			6平方升级成10平方、电缆升一级
			YJV 4*16mm²+1电缆	项	2220			6平方升级成16平方、电缆升两级
4	线管升级	满足物业消防要求升级	镀锌穿线铁管	米	10			32PVC穿线管升级成32镀锌铁管
5	开沟开槽	通过承重道路(行车)	土路	米	60			
			水泥路、柏油路	米	180			
		通过非承重道路 (行人)	土路、草地	米	40			
			水泥路	米	100			
			铺砖庭院	米	110			
6	穿墙打孔	内空直径≤11cm	墙体厚度≤20cm	个	30			电锤打孔
			20cm < 墙体厚度≤40cm	个	100			水钻打孔
7	地线制作	角钢/接地针埋深≥1m	配电箱无预制地线，需额外加装改造	个	150			
8	独立基础	含混凝土基础、基坑回填、预埋螺栓	200mm*300mm*400mm	个	300			用于固定立柱
9	线缆桥架	提供和安装	100mm*50mm	米	45			
10	充电桩保护箱	不锈钢	400*600*350mm,常规含安装	个	450			
		客户自备，只做安装	400*600*351mm,常规安装	个	50			
11	高空架设	4米或以上	含人工、器具	米	40			
12	停车限位胶	制作和安装	塑料 55mm*15.5mm*9mm	个	80			
13	防撞警示柱	制作和安装	铁制 76mm*600mm	个	60			
14	电度表及表箱	40A 三相电表及表箱	普通， 380V 40A， 不含校验费	个	350			
15	自费维修	超出质保期或者非产品原因导致故障	提供标准维修价格	次	150			上门费 1 次
16								根据实际情况填报，按都市电工标准收费
17								
18								

合计：

三、签字确认栏：

尊敬的客户，充电桩最终安装费用根据实际安装工程量计算，其中客户自费部分在安装结束后由服务人员收取，请您知悉以上收费标准，并确认安装自费部分报价！

客户签字：

服务商签字：



21KW / 380V / 32A 交流桩安装服务收费标准



服务监督电话: 400-0000-117 // 技术支持: 13252809045

一、60米内基础安装包部分

序号	项目	规格及要求	数量	单位	备注
1	挂桩接电	挂桩/接电/调试	1	项	含挂桩/接电/调试/60米内的安装布线人工
2	线缆	ZR-YJV-5*10mm²电缆	≤60	米	国内主流品牌符合国家标准及行业规范
3	电缆保护管	φ32 PVC 管	≤60	米	须符合施工规范
4	辅材	绝缘胶布、线鼻子、水泥、线卡等	1	套	耗材/配件
5	空气开关	4P 40A 带漏电保护	1	个	国内主流品牌符合国家标准及行业规范
6	开关盒	室内 IP32，室外 IP54	1	个	

二、客户自费部分 (基础安装超出部分含人工及特殊施工收费标准)

序号	项目	规格及要求		单位	单价	数量	合计	备注
1	电力报装	提供资质/协议盖章	非上门	次	0			
		提供资质协议盖章//勘察/画图	上门勘察	次	350			
2	线缆敷设	YJV 5*10mm² 电缆	超出 60 米部分，延物业桥架敷设含人工及辅料	米	47			适用距离在61-100米内、大部分车型
			超出 60米部分，做管穿电缆含人工及辅料	米	60			
		YJV 4*16mm²+1 电缆	超出60米部分，延物业桥架敷设含人工及辅料	米	71			适用距离在101-150 米内、大部分车型
			超出 60米部分，做管穿电缆含人工及辅料	米	93			
3	线缆升级	满足降压要求电缆升级 (套餐内)	YJV 4*16mm²+1 电缆	项	1620			10平方升级成16平方、电缆升两级
4	线管升级	满足物业消防要求升级	镀锌穿线铁管	米	10			32PVC穿线管升级成32镀锌铁管
5	开沟开槽	通过承重道路(行车) 沟槽深 1m，宽 0.3m	土路	米	60			
			水泥路、柏油路	米	180			
		通过非承重道路 (行人) 沟槽深 0.5m，宽 0.3m	土路、草地	米	40			
			水泥路	米	100			
			铺砖庭院	米	110			
6	穿墙打孔	内空直径≤11cm	墙体厚度≤20cm	个	30			电锤打孔
			20cm < 墙体厚度≤40cm	个	100			水钻打孔
7	地线制作	角钢/接地针埋深 ≥ 1m	配电箱无预制地线，需额外加装改造	个	150			
8	独立基础	含混凝土基础、基坑挖填、预埋螺栓	200mm*300mm*400mm	个	300			用于固定立柱
9	线缆桥架	提供和安装	100mm*50mm	米	45			
10	充电桩保护箱	不锈钢	400*600*350mm,常规含安装	个	450			
		客户自备，只做安装	400*600*351mm,常规安装	个	50			
11	高空架设	4米或以上	含人工、器具	米	40			
12	停车限位胶	制作和安装	塑料 55mm*15.5mm*9mm	个	80			
13	防撞警示柱	制作和安装	铁制 76mm*600mm	个	60			
14	电度表及表箱	40A 三相电表及表箱	普通，380V 40A，不含校验费	个	350			
15	自费维修	超出质保期或者非产品原因导致故障	提供标准维修价格	次	150			上门费 1 次
16								根据实际情况填报，按都市电工标准收费
17								
18								
合计:				元				

三、签字确认栏:

尊敬的客户，充电桩最终安装费用根据实际安装工程量计算，其中客户自费部分在安装结束后由安装服务人员收取，请您知悉以上收费标准，并确认安装自费部分报价！

客户签字: 服务商签字: